



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ปช.01

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหลื่อม หมู่ที่ 3 - ถนนแจ้งสนิท กม.199 บ้านเหลื่อม หมู่ที่ 3
ตำบลชุมเงิน อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมเงิน
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,154,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป
(ตามรูปแบบและรายละเอียดและประมาณราคาของ อบต.ชุมเงิน)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เมษายน พ.ศ. 2563 เป็นเงิน 1,154,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบ ปร.4
 - 5.2 แบบ ปร.5
 - 5.3 แบบ ปร.6
 - 5.4 แบบ ปช.01
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายเสก บรรจुทรัพย์
 - 6.2 นายชั้นสูง เผ่าเพ็ง
 - 6.3 นายธีราวุธ เจริญไฉ

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

(นายเสก บรรจุทรัพย์)

รองปลัด อบต.ชุมเงิน

ลงชื่อ  กรรมการ


(นายชั้นสูง เผ่าเพ็ง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายธีราวุธ เจริญไฉ)

นายช่างโยธา

- เห็นชอบ 

(นายเสก บรรจุทรัพย์)

รองปลัด อบต.ชุมเงิน

ปฏิบัติหน้าที่ ปลัด อบต.

- อนุมัติ 

(นายสมปอง อยู่คง)

นายก อบต.ชุมเงิน



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปร.6

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมเงิน


สถานที่ดำเนินการ สายบ้านเหลื่อม หมู่ที่ 3 - ถนนแจ้งสนิท กม.199 บ้านเหลื่อม หมู่ที่ 3 ตำบลชุมเงิน อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร


คำนวณราคากลาง โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง อบต.ชุมเงิน ที่ /2563 วันที่ เดือน เมษายน 2563


ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น เมื่อวันที่ เมษายน 2563


ลำดับที่		รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	สรุป โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	1,154,000.00	
2	ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ		
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี		
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		1,154,000.00	
ตัวอักษร (-หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)			


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายเสก บรรจทรัพย์)
รองปลัด อบต.ชุมเงิน

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายชั้นสูง เผ่าเพ็ง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายธีราช เจริญไว)
นายช่างโยธา

- เห็นชอบ 
(นายเสก บรรจทรัพย์)
รองปลัด อบต.ชุมเงิน
ปฏิบัติหน้าที่ ปลัด อบต.

- อนุมัติ 
(นายสมปอง อยู่คง)
นายก อบต.ชุมเงิน



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปร.5

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหลื่อม หมู่ที่ 3 - ถนนแจ้งสนิท กม.199

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมเงิน

สถานที่ดำเนินการ สายบ้านเหลื่อม หมู่ที่ 3 - ถนนแจ้งสนิท กม.199 บ้านเหลื่อม หมู่ที่ 3 ตำบลชุมเงิน อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

คำนวณราคากลาง โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง อบต.ชุมเงิน ที่ /2563 วันที่ เดือน เมษายน 2563


ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น เมื่อวันที่ เมษายน 2563


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงรวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	847,061.00	1.3624	1,154,035.91	- เงื่อนไข Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - เงินหักประกันผลงาน 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % - ภาษี (vat) 7 %
สรุปรวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				1,154,035.91	
คิดเป็นเงินประมาณ				1,154,000.00	
ตัวอักษร (-หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)					


ใช้สูตร $K = 0.38 + 0.35 Ct/Co + 0.15 Mt/Mo + 0.12 St/So$


ระยะดำเนินการ 90 วัน นับรวมระยะเวลาผลทดสอบวัสดุก่อสร้างแล้ว


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายเสก บรรจุธทรัพย์)
รองปลัด อบต.ชุมเงิน

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายชั้นสูง เผ่าเพ็ง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายธีราวุธ เจริญไว)
นายช่างโยธา

- เห็นชอบ 
(นายเสก บรรจุธทรัพย์)
รองปลัด อบต.ชุมเงิน
ปฏิบัติหน้าที่ ปลัด อบต.

- อนุมัติ 
(นายสมปอง อยู่คง)
นายก อบต.ชุมเงิน



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ปร.4

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหลื่อม หมู่ที่ 3 - ถนนแจ้งสนิท กม.199

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมเงิน

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร

สถานที่ดำเนินการ สายบ้านเหลื่อม หมู่ที่ 3 - ถนนแจ้งสนิท กม.199 บ้านเหลื่อม หมู่ที่ 3 ตำบลชุมเงิน อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

คำนวณราคากลาง โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง อบต.ชุมเงิน ที่ /2563 วันที่ เดือน เมษายน 2563 แผ่นที่ 1

ราคาน้ำมันดีเซล อ.เมืองยโสธร 21.00 -21.99 บาท/ลิตร

ราคาวัสดุฯ สน.พาณิชย์จังหวัดยโสธร เดือน กุมภาพันธ์ 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				จำนวน	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร								
	1.1 งานปรับเกรดผิวทางเดิม	2,000.00	ตร.ม.			1.62	3,240.00	3,240.00	
	1.2 งานคอนกรีต ค.2 (fc' 240 ksc.,cu: 28d.)	300.00	ลบ.ม.	1,906.00	571,800.00	306.00	91,800.00	663,600.00	
	1.3 งานทรายหยาบ	100.00	ลบ.ม.	327.00	32,700.00			32,700.00	
	1.4 งานติดตั้งแบบด้านข้างตามยาว	100.00	เมตร	88.00	8,800.00			8,800.00	
	1.5 งานค่าแรงไม้แบบ	400.00	เมตร			20.00	8,000.00	8,000.00	
	1.6 งานเหล็กเสริม wm 4 มม. @ 0.10x0.30 ม.	2,000.00	ตร.ม.	31.00	62,000.00	5.00	10,000.00	72,000.00	
	1.7 งานเหล็กเสริม DOWEL RB 19 มม.	4.00	เส้น	365.00	1,460.00	65.00	260.00	1,720.00	
	1.8 งานเหล็กเสริม DOWEL RB 15 มม.	15.00	เส้น	267.00	4,005.00	45.00	675.00	4,680.00	
	1.9 งานเหล็กเสริม TIE BAR DB 16 มม.	42.00	เส้น	296.00	12,432.00	52.00	2,184.00	14,616.00	
	1.10 โฟมกันรอยต่อ หนา 1 นิ้ว 0.60x1.20 ม.	17.00	แผ่น	35.00	595.00			595.00	
	1.11 งานหยอดทรายรอยต่อคอนกรีต	60.00	ลิตร	50.00	3,000.00			3,000.00	
	1.12 งานลูกรังไหลทาง	90.00	ลบ.ม.	280.00	25,200.00	99.00	8,910.00	34,110.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							847,061.00	