

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ภายในหมู่บ้าน (จากบ้านนางสมใจ สุนดารา - ถนนลาดยางสาย ยส.ถ.27-003) บ้านสะแนน หมู่ที่ 3 ตำบลชุมเงิน อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมเงิน

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 37 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 148 ตารางเมตร  
ตามรูปแบบและรายละเอียดและประมาณราคาของ อบต.ชุมเงิน

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ กรกฎาคม 2564 เป็นเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบ ปร.4

5.2 แบบ ปร.5

5.3 แบบ ปร.6

5.4 .....

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


6.1 นายชั้นสูง เผ่าเพ็ง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

6.2 จ.ส.อ.พงษ์ศักดิ์ วงษ์ศรีแก้ว ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

6.3 นายไพโรทูลย์ ปิดตลาด ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน


ประมาณราคา ..... 


(นายสุทัศน์ พันธมาตร)  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตรวจ ..... 

(นายชั้นสูง เผ่าเพ็ง)  
ผู้อำนวยการกองช่าง


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


 ประธานกรรมการ  
(นายชั้นสูง เผ่าเพ็ง)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

- เห็นชอบ   
(นายแมน สุนทรา)  
ปลัด อบต.ชุมเงิน

จ.ส.อ.  กรรมการ

(จ.ส.อ.พงษ์ศักดิ์ วงษ์ศรีแก้ว)  
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- อนุมัติ   
(นายแมน สุนทรา)  
ปลัด อบต.ชุมเงิน ปฏิบัติหน้าที่  
นายก อบต.ชุมเงิน

 กรรมการ  
(นายไพโรทูลย์ ปิดตลาด)  
นักพัฒนาชุมชน

สรุปผลประมาณราคางานก่อสร้าง

แบบ ปร.6

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมเงิน

รายการประมาณราคางานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง ภายในหมู่บ้าน (จากบ้านนางสมใจ สุนตรา - ถนนลาดยางสาย ยส.ถ.27-003) บ้านสะแนน หมู่ที่ 3 ตำบลชุมเงิน อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

คำนวณราคากลาง ตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อ 23 กันยายน 2564


ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
<b>สรุป</b>			
1	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 สาย	100,000.00	
2	ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ		
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี		
<b>สรุป</b>	<b>รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น</b> ตัวอักษร (หนึ่งแสนบาทถ้วน)	<b>100,000.00</b>	* ข้อบัญญัติฯ ปี 2564 โอนตั้งจ่ายรายการใหม่


\*หมายเหตุ - กำหนดระยะเวลาในการก่อสร้าง 60 วัน ทั้งนี้ได้นับรวมระยะเวลาทดสอบตัวอย่างวัสดุก่อสร้างแล้ว


(กรณีที่มีการทดสอบตัวอย่างวัสดุก่อสร้าง)


- กำหนดค่า K งานทาง สูตร  $K = 0.30 + 0.10 \text{ Lt/lo} + 0.35 \text{ Ct/Co} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.15 \text{ St/So}$


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

  
(นายสุทัศน์ พันธมาตร์)  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
(นายชั้นสูง เผ่าเพ็ง)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

  
(นายชั้นสูง เผ่าเพ็ง)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) จ.ส.อ.  กรรมการ  
(จ.ส.อ.พงษ์ศักดิ์ วงษ์ศรีแก้ว)  
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายไพโรหุญย์ ปิตตลาด)  
นักพัฒนาชุมชน

สรุปผลประมาณราคางานก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมเงิน

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมเงิน

เส้นทางสาย ภายในหมู่บ้าน (จากบ้านนางสมใจ สุนดารา - ถนนลาดยางสาย ยส.ถ.27-003) บ้านสะแนน หมู่ที่ 3 ตำบลชุมเงิน อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

คำนวณราคากลาง โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง อบต.ชุมเงิน ที่ 348 /2564 ลว.17 กันยายน 2564

คำนวณราคากลาง เมื่อ 23 กันยายน 2564

ลำดับที่	ประเภทงาน	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง	74,228.26	1.3607	101,002.40	Factor F ที่ปรับปรุงใหม่ ตามหนังสือ ที่ กค 0433.2/ว 281 ลว. 19 มี.ย. 63
2	งานอาคาร	-	1.3056	-	
3	งานไม่พิจารณาปรับราคา	-	1.0000	-	
	เงื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย	0%			
	- เงินประกันผลงานหัก	0%			
	- ดอกเบี้ยเงินกู้	5%			
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7%			
<b>สรุป</b>	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			101,002.40	* ข้อบัญญัติฯ ปี 2564
	คิดเป็นราคากลางสุทธิ			100,000.00	โอนตั้งจ่ายรายการใหม่
(หนึ่งแสนบาทถ้วน)					

ความยาว

148 ตารางเมตร

675.68 บาท/เมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



ประมาณราคา

(นายสุทัศน์ พันธมาตร)

(ลงชื่อ)




ประธานกรรมการ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(นายชั้นสูง เผ่าเพ็ง)


ผู้อำนวยการกองช่าง



ตรวจ

(นายชั้นสูง เผ่าเพ็ง)

(ลงชื่อ)

จ.ส.อ. 


กรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง

(จ.ส.อ.พงษ์ศักดิ์ วงษ์ศรีแก้ว)

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายไพฑูรย์ ปิตตลาด)

นักพัฒนาชุมชน

แบบแสดงรายการการ บริมาณงาน และราคา

แบบ ป.ร.4 แบบที่ 1/1

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
เส้นทางสาย ภายใหม่หมู่บ้าน (จากบ้านนางสมใจ สุขตารา - ถนนลาดยางสาย ยส.ถ.27-003) บ้านสะพานน หมู่ที่ 3 ตำบลชุมเงิน อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมเงิน

แบบ อบต.ชุมเงิน เลขที่ ขง.05-2563

รายละเอียดโครงการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 37 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 148 ตารางเมตร

คำนวณราคากลาง โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำนวณ งบต.ชุมเงิน ที่ 449 /2564 ลว.17 กันยายน 2564

คำนวณราคากลาง เมื่อ 23 กันยายน 2564

ราคาน้ำมันดีเซล อ.เมืองยโสธร 29.00 -29.99 บาท/ลิตร

ราคาวัสดุฯ สน.พาณิชย์จังหวัดยโสธร, ร้อยเอ็ด เตือน กรกฎาคม 2564

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับเกลี่ยคันทางเดิม	148.00	ตร.ม.	-	-	3.60	532.80	532.80	
2	งานดินลูกรังปรับระดับ	29.600	ลบ.ม.	327.00	9,679.20	-	-	9,679.20	
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	7.400	ลบ.ม.	313.00	2,316.20	99.00	732.60	3,048.80	
4	งานผิวจราจรคอนกรีต (240 KSC)	22.20	ลบ.ม.	2,003.00	44,466.60	191.86	4,259.29	48,725.89	
5	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็กตะแกรง Ø 4 มม. @ 0.10X0.30 ม.	148.00	ตร.ม.	29.58	4,377.84	5.00	740.00	5,117.84	
	- Longitudinal Joint DB 16 ยาว 0.50 ม.	71	ท่อน	20.36	1,445.56	2.20	156.20	1,601.76	
	- Contraction Joint RB 15 ยาว 0.50 ม.	18	ท่อน	17.06	307.08	2.00	36.00	343.08	
	- Expansion Joint RB 19 ยาว 0.50 ม.	6	ท่อน	24.99	149.94	3.70	22.20	172.14	
6	ค่าติดตั้งแบบด้านข้างตามยาว	37	เมตร	20.60	762.20	-	-	762.20	
7	ค่าหยอดทรายรอยต่อคอนกรีต	55.50	เมตร	14.10	782.55	-	-	782.55	
8	ค่าบ่มคอนกรีต	148.00	ตร.ม.	9.00	1,332.00	-	-	1,332.00	
9	งานดินลูกรังไหล่ทาง (ตามสภาพพื้นที่)	5.00	ลบ.ม.	327.00	1,635.00	99.00	495.00	2,130.00	
10	งานอื่น ๆ								
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน					67,254.17		6,974.09	74,228.26	

(ตัวอักษร) ( جهت همین شیوه سنجش و ارزیابی استاندارد است )