

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.27-001 (ช่วงบ้านนายสมหวัง ศรีนวล - หน้าโรงเรียนบ้านคุยตบเต่า) หมู่ที่ 5 ตำบลชุมเงิน อำเภอเมืองโสธร จังหวัดยโสธร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมเงิน

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 31 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 155 ตารางเมตร
ตามรูปแบบและรายละเอียดและประมาณราคาของ อบต.ชุมเงิน

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ กรกฎาคม 2564 เป็นเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบ ปร.4

5.2 แบบ ปร.5

5.3 แบบ ปร.6

5.4

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายชั้นสูง เผ่าเพ็ง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

6.2 จ.ส.อ.พงษ์ศักดิ์ วงษ์ศรีแก้ว ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

6.3 นายไพฑูรย์ ปิตตลาต ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน

ประมาณราคา

(นายสุทัศน์ พันธมาตร)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตรวจ

(นายชั้นสูง เผ่าเพ็ง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชั้นสูง เผ่าเพ็ง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

- เห็นชอบ

(นายแมน สุนทรา)

ปลัด อบต.ชุมเงิน

จ.ส.อ. กรรมการ

(จ.ส.อ.พงษ์ศักดิ์ วงษ์ศรีแก้ว)

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- อนุมัติ

(นายไพฑูรย์ ปิตตลาต)

นักพัฒนาชุมชน

กรรมการ

(นายแมน สุนทรา)

ปลัด อบต.ชุมเงิน ปฏิบัติหน้าที่

นายก อบต.ชุมเงิน

สรุปผลประมาณราคางานก่อสร้าง

แบบ ปร.6

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมเงิน

รายการประมาณราคางานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.27-001 (ช่วงบ้านนายสมหวัง ศรีนวล - หน้าโรงเรียนบ้านคูยัดตำบล) หมู่ที่ 5 ตำบลชุมเงิน อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

คำนวณราคากลาง ตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อ ๒๑ กันยายน 2564

ลำดับที่	ปรับปรุง	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
สรุป			
1	งานปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 สาย	100,000.00	
2	ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ		
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	100,000.00	* ข้อบัญญัติฯ ปี 2564
	ตัวอักษร (หนึ่งแสนบาทถ้วน)		โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

*หมายเหตุ - กำหนดระยะเวลาในการก่อสร้าง 60 วัน ทั้งนี้ได้นับรวมระยะเวลาทดสอบตัวอย่างวัสดุก่อสร้างแล้ว

(กรณีที่มีการทดสอบตัวอย่างวัสดุก่อสร้าง)

- กำหนดค่า K งานทาง สูตร $K = 0.30 + 0.10 \text{ lt/lo} + 0.35 \text{ Ct/Co} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.15 \text{ St/So}$

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายสุทัศน์ พันธมาตร)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ)




ประธานกรรมการ

(นายชันสูง เผ่าเพ็ง)

ผู้อำนวยการกองช่าง


(นายชันสูง เผ่าเพ็ง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)


จ.ส.อ. 

กรรมการ

(จ.ส.อ.พงษ์ศักดิ์ วงษ์ศรีแก้ว)

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายไพฑูรย์ ปิตตลาด)

นักพัฒนาชุมชน

สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมเงิน

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมเงิน

เส้นทางสาย รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.27-001 (ช่วงบ้านนายสมหวัง ศรีนวล - หน้าโรงเรียนบ้านคุยดับเต่า) หมู่ที่ 5 ตำบลชุมเงิน อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

คำนวณราคากลาง โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง อบต.ชุมเงิน ที่ 845/2564 ลว.17 กันยายน 2564

คำนวณราคากลาง เมื่อ 21 กันยายน 2564

ลำดับที่	ประเภทงาน	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง	74,509.78	1.3607	101,385.45	Factor F ที่ปรับปรุงใหม่ ตามหนังสือ ที่ กค 0433.2/ว 281 ลว. 19 มิ.ย. 63
2	งานอาคาร	-	1.3056	-	
3	งานไม่พิจารณาปรับราคา	-	1.0000	-	
	เงื่อนไข				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย	0%			
	- เงินประกันผลงานหัก	0%			
	- ดอกเบี้ยเงินกู้	5%			
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7%			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			101,385.45	* ข้อบัญญัติฯ ปี 2564
	คิดเป็นราคากลางสุทธิ			100,000.00	โอนตั้งจ่ายรายการใหม่
(หนึ่งแสนบาทถ้วน)					
ความยาว	155 ตารางเมตร	645.16 บาท/เมตร			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

 ประมาณราคา
(นายสุทัศน์ พันธมาตร)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ)


.....

ประธานกรรมการ

(นายชันสูง เผ่าเพ็ง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

 ตรวจ
(นายชันสูง เผ่าเพ็ง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)


.....

กรรมการ

(จ.ส.อ.พงษ์ศักดิ์ วงษ์ศรีแก้ว)

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(ลงชื่อ)


.....

กรรมการ

(นายไพฑูรย์ ปิตตลาด)

นักพัฒนาชุมชน

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ป.ร.4 หน้าที่ 1/1

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ที่ตั้งโครงการ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.27-001 (ช่วงบ้านนายสมหวัง ศรีมวล - หมู่ที่ 5 ตำบลชุมเงิน อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมเงิน
 รายละเอียดโครงการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 31 เมตร พื้นที่สีส้มไม่น้อยกว่า 155 ตารางเมตร
 จำนวนราคากลาง โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ค่าส่ง อบต.ชุมเงิน ที่ 845/2564 ลง 17 กันยายน 2564
 จำนวนราคากลาง เมื่อ 21 กันยายน 2564

ราคาน้ำมันดีเซล อ.เมืองยโสธร 29.00 -29.99 บาท/ลิตร ราคาวีสดุฯ ส.น.พาณิชย์จังหวัดยโสธร, ร้อยเอ็ด เตือน กรกฎาคม 2564

ที่	รายการ	จำนวน หน่วย	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับเกลี่ยคันทางเดิม	155.00	ตร.ม.	-	-	3.60	558.00	558.00	
2	งานดินลูกรังปรับระดับ	18.750	ลบ.ม.	327.00	6,131.25	-	-	6,131.25	
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	7.750	ลบ.ม.	313.00	2,425.75	99.00	767.25	3,193.00	
4	งานผิวจราจรคอนกรีต (240 ksc)	23.25	ลบ.ม.	2,009.00	46,709.25	191.86	4,460.75	51,170.00	
5	งานเหล็กเสริม	155.00	ตร.ม.	29.58	4,584.90	5.00	775.00	5,359.90	
	- เหล็กตะแกรง Ø 4 มม. @ 0.10x0.30 ม.	59	ท่อน	20.36	1,201.24	2.20	129.80	1,331.04	
	- Longitudinal Joint DB 16 ยาว 0.50 ม.	20	ท่อน	17.06	341.20	2.00	40.00	381.20	
	- Contraction Joint RB 15 ยาว 0.50 ม.	6	ท่อน	24.99	149.94	3.70	22.20	172.14	
6	ค่าติดตั้งแบบด้านข้างตามยาว	31	เมตร	20.60	638.60	-	-	638.60	
7	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	46.50	เมตร	14.10	655.65	-	-	655.65	
8	ค่าบ่มคอนกรีต	155.00	ตร.ม.	9.00	1,395.00	-	-	1,395.00	
9	งานดินลูกรังไหล่ทาง (ตามสภาพพื้นที่)	4.00	ลบ.ม.	327.00	1,308.00	99.00	396.00	1,704.00	
10	ยางมะตอยสำเร็จรูป	14.00	ลูก	120.00	1,680.00	10.00	140.00	1,820.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน					67,220.78		7,289.00	74,509.78	

(ตัวอักษร) (เจ็ดหมื่นสี่พันห้าร้อยเก้าบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์)