

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

แบบ บก.01

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.27-001 สายบ้านนายสมหวัง ศรีนวล - หน้าโรงเรียนบ้านคุยดับเต่า หมู่ที่ 5 (จากบ้านนายอิ มั่นจิต - บ้านนางสุวัฒน์ ไชยศรี)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมเงิน

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 67 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 335 ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายละเอียดและประมาณราคาของ อบต.ชุมเงิน

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ กันยายน 2564 เป็นเงิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

5.2 แบบสรุปผลราคากลาง

5.3 สรุปผลประมาณราคางานก่อสร้าง

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายชั้นสูง เผ่าเพ็ง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

6.2 จ.ส.อ.พงษ์ศักดิ์ วงษ์ศรีแก้ว ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

6.3 นายไพฑูรย์ ปิตตลาด ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน

ประมาณราคา

(นายสุทัศน์ พันธมาตร)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตรวจ

(นายชั้นสูง เผ่าเพ็ง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการ

(นายชั้นสูง เผ่าเพ็ง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

- เห็นชอบ

(นายแมน สุนทรา)

ปลัด อบต.ชุมเงิน

จ.ส.อ.

กรรมการ

(จ.ส.อ.พงษ์ศักดิ์ วงษ์ศรีแก้ว)

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- อนุมัติ

(นายแมน สุนทรา)

ปลัด อบต.ชุมเงิน ปฏิบัติหน้าที่

นายก อบต.ชุมเงิน

(นายไพฑูรย์ ปิตตลาด)

นักพัฒนาชุมชน

สรุปผลประมาณราคางานก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมเงิน

รายการประมาณราคางานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ย.ส.ถ.27-001 สายบ้านนายสมหวัง ศรีนวล - หน้าโรงเรียนบ้านคุยดับเต่า หมู่ที่ 5 (จากบ้านนายอี่ มั่นจิต - บ้านนางสุวัฒน์ ไชยศรี)

คำนวณราคากลาง ตามแบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา จำนวน 1 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อ กันยายน 2564

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
	สรุป		
1	งานปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 สาย	200,000.00	
2	ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ		
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น ตัวอักษร (สองแสนบาทถ้วน)	200,000.00	* ข้อบัญญัติฯ ปี 2564 โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

*หมายเหตุ - กำหนดระยะเวลาในการก่อสร้าง 60 วัน ทั้งนี้ได้นำบรมระยะเวลาทดสอบตัวอย่างวัสดุก่อสร้างแล้ว

(กรณีที่มีการทดสอบตัวอย่างวัสดุก่อสร้าง)

- กำหนดค่า K งานทาง สูตร $K = 0.30 + 0.10 \text{ lt/lo} + 0.35 \text{ Ct/Co} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.15 \text{ St/So}$

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

 ประมาณราคา
(นายสุทัศน์ พันธมาตร)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 ตรวจ
(นายชินสูง เผ่าเพ็ง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)




ประธานกรรมการ

(นายชินสูง เผ่าเพ็ง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(จ.ส.อ.พงษ์ศักดิ์ วงษ์ศรีแก้ว)

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายไพฑูรย์ ปิตตลาด)

นักพัฒนาชุมชน

สรุปผลราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมเงิน

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมเงิน

เส้นทางสาย รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.27-001 สายบ้านนายสมหวัง ศรีนวล - หน้าโรงเรียนบ้านคุยตบเต่า หมู่ที่ 5 (จากบ้านนายอ มั่นจิต - บ้านนางสุวัฒน์ ไชยศรี)

คำนวณราคากลาง โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง อบต.ชุมเงิน ที่ /2564 ลว. 7 กันยายน 2564

คำนวณราคากลาง เมื่อ กันยายน 2564

ลำดับที่	ประเภทงาน	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง	147,275.81	1.3607	200,398.19	Factor F ที่ปรับปรุงใหม่ ตามหนังสือ ที่ กค 0433.2/ว 281 ลว. 19 มี.ย. 63
2	งานอาคาร	-	1.3056	-	
3	งานไม่พิจารณาปรับราคา	-	1.0000	-	
	เงื่อนไข				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย	0%			
	- เงินประกันผลงานหัก	0%			
	- ดอกเบี้ยเงินกู้	5%			
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7%			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			200,398.19	* ข้อบัญญัติฯ ปี 2564
	คิดเป็นราคากลางสุทธิ			200,000.00	โอนตั้งจ่ายรายการใหม่
(สองแสนบาทถ้วน)					
ความยาว	335 ตารางเมตร	ราคาเฉลี่ย		597.01 บาท/เมตร	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายสุทัศน์ พันธมาตร)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ประมาณราคา

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ



ตรวจ

(ลงชื่อ)

(นายชั้นสูง เผ่าเพ็ง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

(นายชั้นสูง เผ่าเพ็ง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

จ.ส.อ.....

(จ.ส.อ.พงษ์ศักดิ์ วงษ์ศรีแก้ว)
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายไพโรจน์ *ปิตตลาต)
นักพัฒนาชุมชน

แผ่นที่ 1/1

[illegible]

ระยะเฉลี่ยได้ ๑๖๖.๖๖
 กว้าง ๕๐๐ เมตร ยาว ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่น้อยกว่า ๓๓๕ ตารางเมตร

จำนวนราคากลางเมื่อ กันยายน 2564

ราคาบ้านที่ซื้อต่อ 30.00 - 30.99 บาท/ลิตร
ราคาวัสดุฯ สน.พาณิชย์ทางด้วยสตร, ร้อยเอ็ด เดือน กรกฎาคม 2564

ที่	รายการ	จำนวน หน่วย	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานรองพื้นทางและพื้นทาง(Subbase)								
1	งานปรับเกลี่ยชั้นทางเดิม	335.00	ตร.ม.	-	-	3.63	1,216.05	1,216.05	
2	งานดินลูกรังปรับระดับ (ถมหลังท่อ คสล.)	2.500	ลบ.ม.	327.00	817.50	-	-	817.50	
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	16.750	ลบ.ม.	313.00	5,242.75	99.00	1,658.25	6,901.00	
4	งานผิวจราจรคอนกรีต (240 ksc)	50.25	ลบ.ม.	2,009.00	100,952.25	191.86	9,640.97	110,593.22	
5	งานเหล็กเสริม - เหล็กตะแกรง 4 มม. @ 0.10x0.30 ม. - Longitudinal Joint DB 16 ยาว 0.50 ม. - Contraction Join RB 15 ยาว 0.50 ม. - Expansion Join RB 19 ยาว 0.50 ม.	335.00 128 43 12	ตร.ม. ท่อน ท่อน ท่อน	29.58 20.36 17.06 24.99	9,909.30 2,606.08 733.58 299.88	5.00 2.20 2.00 3.70	1,675.00 281.60 86.00 44.40	11,584.30 2,887.68 819.58 344.28	
6	ค่าติดตั้งแบบด้านข้างตามยาว	67	เมตร	20.60	1,380.20	-	-	1,380.20	
7	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	100.00	เมตร	14.10	1,410.00	-	-	1,410.00	
8	ค่าบ่มคอนกรีต	335.00	ตร.ม.	9.00	3,015.00	-	-	3,015.00	
9	งานดินลูกรังไหล่ทาง (ตามสภาพพื้นที่)	11.00	ลบ.ม.	327.00	3,597.00	10.00	110.00	3,707.00	
10	ยางมะตอยสำเร็จรูป	20.00	ถ.	120.00	2,400.00	10.00	200.00	2,600.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				132,363.54		14,912.27	147,275.81	

(หนังสือแนบเล่มนี้เจ็ดพันสองร้อยเจ็ดสิบห้าบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์)

(ตัวอักษร)